





Важно! Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех собственников подземных инженерных сетей данного района для уточнения местонахождения подземных коммуникаций.

1. Прокладку трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01 и СП 4.0.102-2000.
2. Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода
3. Подбивка грунта трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом.
4. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производить ручным инструментом.
5. Концы футляров оканчиваются в колодцах.

Всего на участке разработано грунта 440 мкуб.

						256-16-ТКР			
						Капитальный ремонт дождевой (ливневой) канализации в п.Тернобка			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система водоотведения Наружная ливневая канализация	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Драничников				03.17		П	3	
Проверил	Костырин				03.17				
Н.контр	Костырин				03.17				
ГИП	Костырин				03.17				
						Профиль К2	ООО "ИНЖЕРВИС"		